

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)แผ่นที่ 2/4

| | |
|--------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน /งาน | ทาง |
| ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง | สร้างรั้วลวดหนามบริเวณพื้นที่ ที่ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ที่ป่าสวนรุกขชาติปฎุใหญ่ ตำบลปฎุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน |
| สถานที่ก่อสร้าง | กองบิน 1 |
| แบบเลขที่ | 6925 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง | กองบิน 1 |
| แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน | 2 หน้า |
| คำนวณราคาเมื่อ วันที่ | 17 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2569 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|--------------|----------|---------------------|---|
| 1 | รั้วลวดหนาม ยาว 1,732 เมตร | 1,378,133.00 | 1.3642 | 1,880,049.03 | *หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษทิ้งทุกรายการ |
| | รวมค่างานต้นทุน | 1,378,133.00 | | | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | | | | |
| | รวมค่าก่อสร้าง | | | 1,880,049.03 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1,732 เมตร เหล็ย 795.68 บาท/เมตร


 น.อ.....
 (เทวินทร์ มานะยิ่ง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 น.ท.....
 (อนุชา จาเกาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 น.ต.....
 (ชลธิศ มณีวงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 ร.ท.หญิง.....
 (วัชรินทร์ อิมวงษ์)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน /งาน

ทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างรั้วลวดหนามบริเวณพื้นที่ ที่ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ที่ป่าสวนรุกชาติปฎิใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 1 แบบเลขที่ 6925

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 1

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

17

เดือน

ก.พ.

พ.ศ. 2569

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) |
|-------|--|-------|-------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---|
| | | | | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | |
| 1 | รั้วลวดหนาม ยาว 1,732 เมตร | | | | | | | |
| 1.1 | งานปรับพื้นที่ | | | | | | | |
| | - งานถากถางป่า | 6,928 | ตร.ม. | - | - | 20 | 138,560 | 138,560 |
| 1.1 | งานขุดดินฐานรากและถมดิน | | | | | | | |
| | - ดินทั่วไป | 206 | ลบ.ม. | - | - | 148 | 30,488 | 30,488 |
| 1.2 | งานวัสดุรองกันฐานราก+พื้น ค.ส.ล. | | | | | | | |
| | - คอนกรีตหยาบ (รองกันหลุม) | 3 | ลบ.ม. | 2,533 | 7,599 | 398 | 1,194 | 8,793 |
| | - ลูกรังบดอัดแน่น | 7 | ลบ.ม. | 890 | 6,230 | 280 | 1,960 | 8,190 |
| 1.3 | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | |
| | - ไม่แบบประกอบคอนกรีต | 14 | ตร.ม. | 320 | 4,480 | - | - | 4,480 |
| | - ค่าแรงประกอบแม่แบบ | 14 | ตร.ม. | - | - | 133 | 1,862 | 1,862 |
| | - ตะปู | 3 | กก. | 90 | 270 | - | - | 270 |
| 1.4 | งานคอนกรีตโครงสร้าง (งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ) | | | | | | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ทรงลูกบาศก์ | 73 | ลบ.ม. | 2,613 | 190,749 | 391 | 28,543 | 219,292 |
| 1.5 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | |
| | - เหล็ก RB6 | 193 | กก. | 20 | 3,860 | 4 | 772 | 4,632 |

