

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารกองบังคับการ กองบิน 1 (อาคารหมายเลข 1108) ที่ กองบิน 1  
ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บ.น.1

แบบเลขที่ 6914

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บ.น.1

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ ๒ เดือน ๕.๓ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารกองบังคับการ กองบิน 1 (อาคารหมายเลข 1108) ที่ กองบิน 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน	3,352,261.04	
2	งานครุภัณฑ์	645,444.33	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	3,997,705.37	
	ราคากลางประมาณการ	3,997,700	
สรุป	ราคากลาง	(สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	

น.อ. ปิ่น เว็ล

(เบญจพล เขียวชอุ่ม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. พิณิจ ถนนใหญ่

(พิณิจ ถนนใหญ่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. อนุชา จาเกาะ

(อนุชา จาเกาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท.หญิง วัชรินทร์ อิมวงษ์

(วัชรินทร์ อิมวงษ์)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5(ก)แผ่นที่ 2/10

กลุ่มงาน /งาน	อาคาร		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารกองบังคับการ กองบิน 1 (อาคารหมายเลข 1108) ที่ กองบิน 1		
	ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน		
สถานที่ก่อสร้าง	บน.1		
แบบเลขที่	6914		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	บน.1		
แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคาเมื่อ วันที่	2	เดือน	พ.ค. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	2,265,746.00	1.3045	2,955,665.65	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษ ทิ้งทุกรายการ
2	งานสถาปัตยกรรมภายใน	105,600.00	1.3045	137,755.20	
3	งานระบบไฟฟ้าภายใน	92,183.00	1.3045	120,252.72	
4	งานระบบประปาสุขาภิบาลภายใน	62,000.00	1.3045	80,879.00	
5	งานระบบประปาสุขาภิบาลภายนอก	44,238.00	1.3045	57,708.47	
	รวมค่างานต้นทุน	2,569,767.00			
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
	<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>			3,352,261.04	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1,701 ตร.ม. เฉลี่ย 1,510.73 บาท/ตร.ม.

น.อ. 

(เบญจพล เขียวขุ่ม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. 

(พินิจ ถนนใหญ่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. 

(อนุชา จาเกาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท.หญิง 

(วัชรินทร์ อิมวงษ์)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง



## กลุ่มงาน /งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารกองบังคับการ กองบิน 1 (อาคารหมายเลข 1108) ที่ กองบิน 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.1 แบบเลขที่ 6914

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บน.1

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 2

เดือน

พ.ค.

พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน ( บาท )
				ราคาหน่วยละ ( บาท )	จำนวนเงิน ( บาท )	ราคาหน่วยละ ( บาท )	จำนวนเงิน ( บาท )	
1	งานสถาปัตยกรรม							
1.1	งานรื้อถอน พร้อมขนย้าย							
	- งานรื้อถอนฝ้ายปั๊มฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี)	138	ตร.ม.	-	-	25	3,450	3,450
	- งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	85	ตร.ม.	-	-	35	2,975	2,975
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)	25	ตร.ม.	-	-	40	1,000	1,000
	- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	41	ตร.ม.	-	-	50	2,050	2,050
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดียว)	4	ชุด	-	-	70	280	280
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม+โถปัสสาวะชาย+อ่างล้างมือ)	66	ชุด	-	-	140	9,240	9,240
	- งานรื้อถอนชุดห้องน้ำสำเร็จ	8	ชุด	-	-	120	960	960
	- งานรื้อถอนดวงโคม, สวิตช์, ปลั๊ก พร้อมสายไฟฟ้า	60	ชุด	-	-	30	1,800	1,800
	- งานลอกสีอาคารเดิมเพื่อทาสีใหม่ ทำความสะอาดก่อนทาสีรองพื้นปูนเก่า	1,022	ตร.ม.	-	(ค่าของ+ค่าแรง)	5	5,110	5,110
	- งานรื้อถอนบานของเดิม	8	ชุด	-	-	50	400	400
	- งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนฝ้าเพดาน	13	เครื่อง	-	-	500	6,500	6,500
	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเดิมกลับคืนให้ใช้งานได้	8	เครื่อง	-	-	4,000	32,000	32,000
	- งานย้ายเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนฝ้านำมาติดตั้งใหม่	2	เครื่อง	-	-	4,000	8,000	8,000

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	- งานย้ายเครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้นของเดิมพร้อมติดตั้งตู้ตั้งพื้นตัวใหม่ ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู	2	เครื่อง	-	-	50,000	100,000	100,000
<b>1.2</b>	<b>งานตกแต่งผิวพื้น</b>							
	- พ.1 ผิวพ่นปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 12"x12" ชนิดผิวด้าน	41	ตร.ม.	315	12,915	158	6,478	19,393
<b>1.3</b>	<b>งานตกแต่งผิวผนัง</b>							
	- ผ.1 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ขนาด 12"x12" ชนิดผิวมัน สูง 2.60 ม. พร้อมติดตั้งคิ้วพีวีซี	85	ตร.ม.	333	28,305	181	15,385	43,690
	- ผ.2 ผนังแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 มม. เว้นร่องย่นแนว HYBRID MODIFIED SILICONE โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี กรุ 2 ด้าน ทาสี	118	ตร.ม.	521	61,478	150	17,700	79,178
	- ผ.3 ผนังกระเบื้องดินเผาภายนอกอาคารของเดิมหรือออกสภาพปรับปรุงสภาพผิวติดตั้งคิ้ว	133	ตร.ม.	140	18,620	102	13,566	32,186
	- ผ.4 ผนังกระเบื้องดินเผาภายนอกอาคารของเดิมหรือออกปรับปรุงสภาพผิว พร้อมฉาบเรียบทาสีใหม่	1,050	ตร.ม.	100	105,000	93	97,650	202,650
<b>1.4</b>	<b>งานฝ้าเพดาน</b>							
	- ผ.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทึบบาร์	97	ตร.ม.	286	27,742	52	5,044	32,786
	- ผ.2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	41	ตร.ม.	343	14,063	75	3,075	17,138
	- ช่อง Service	4	ชุด	80	320	28	112	432
	- ช่องฝ้าเพดานห้องบันทึกเสียงและทาสีฝ้าของเดิม	1	L/S	4,000	4,000	1,400	1,400	5,400
<b>1.5</b>	<b>งานหลังคา</b>							
	- รั้ววัสดุเคลือบพื้นผิวเดิมพร้อมปรับปรุงระดับพื้นผิวใหม่	1,586	ตร.ม.	100	158,600	(ค่าของ+ค่าแรง)		158,600

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	- ระบบกันซึมโพสทีเรียทสูตราบากิ่ง 3 รอบให้ได้ความหนาไม่น้อยกว่า 300 micron	1,586	ตร.ม.	360	570,960	(ค่าของ+ค่าแรง)		570,960
<b>1.6</b>	<b>งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์</b>							
	- เปลี่ยนประตูระบายอากาศห้องคอมพิวเตอร์และเกี่ยวข้องกับกรรมวิธีข้อมูล	2	ชุด	3,000	6,000	(ค่าของ+ค่าแรง)		6,000
	- ป0 เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้การได้ดี	3	ชุด	1,800	5,400	(ค่าของ+ค่าแรง)		5,400
	- ป1 ตามแบบ	4	ชุด	24,000	96,000	(ค่าของ+ค่าแรง)		96,000
	- ป2 ตามแบบ	5	ชุด	6,000	30,000	(ค่าของ+ค่าแรง)		30,000
	- ป3 ตามแบบ	1	ชุด	43,200	43,200	(ค่าของ+ค่าแรง)		43,200
	- ป4 ตามแบบ	1	ชุด	6,200	6,200	(ค่าของ+ค่าแรง)		6,200
	- ป5 ตามแบบ	2	ชุด	6,560	13,120	(ค่าของ+ค่าแรง)		13,120
<b>1.7</b>	<b>งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม</b>							
	- โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำแยกชิ้น	29	ชุด	5,700	165,300	450	13,050	178,350
	- โถปัสสาวะชาย ขวางผนัง พร้อมพัดรีวาล์วแบบกด และอุปกรณ์ครบชุด	24	ชุด	5,500	132,000	450	10,800	142,800
	- แผงบังตาโถปัสสาวะ MFF หนาไม่น้อยกว่า 30 มม.(Melamine face foam board) (กลุ่มที่ 1 ใต้กลาง PU FOAM)	3	ชุด	800	2,400	120	360	2,760
	- ชุดฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน หัวชุบโครเมียม / สแตนเลส (พร้อมที่แขวนติดผนัง) ชนิดมีก๊อกน้ำ	2	ชุด	550	1,100	70	140	1,240
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมสะดืออ่าง, สายถักน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง) แบบฝังบนเคาน์เตอร์	8	ชุด	5,100	40,800	450	3,600	44,400
	- อ่างล้างหน้า (พร้อมสะดืออ่าง, สายถักน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง) แบบฝังใต้เคาน์เตอร์	5	ชุด	3,500	17,500	450	2,250	19,750
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก ระบบเซรามิกวาล์ว	13	ชุด	115	1,495	103	1,339	2,834
	- ที่วางสบู่ แบบกระเบื้องเคลือบขาว	2	ชุด	370	740	120	240	980
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบกระเบื้องเคลือบขาว	29	ชุด	390	11,310	120	3,480	14,790

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	- ราวแขวนผ้า เป็นราวสแตนเลสทั้งชิ้น	2	ชุด	750	1,500	70	140	1,640
	- ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน หัวขุบโครเมี่ยมแบบก้านกด สายหุ้มโครเมี่ยม (พร้อมที่แขวนติดตั้ง)	29	ชุด	350	10,150	70	2,030	12,180
	- ก๊อมน้ำ	16	ชุด	70	1,120	25	400	1,520
	- ผนังกันห้องน้ำ MFF (Melamine face foam board) หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. (กลุ่มที่ 1 ใต้กลาง PU FOAM)	8	ชุด	13,500	108,000	800	6,400	114,400
1.8	งานทาสี(ทาทับหน้า 2 เทียรวมรองพื้น 1 เทียว) รวมค่าน้ำรั้วสำหรับทาสีแล้ว สูงไม่เกิน4ชั้น							
	- สีน้ำทนสภาวะอากาศ (SHIELD) ภายนอก	1,022	ตร.ม.	60	61,320	34	34,748	96,068
	- สีน้ำทนสภาวะอากาศ (SHIELD) ภายใน (ห้องยุทธการกลางบนล่าง)	416	ตร.ม.	60	24,960	34	14,144	39,104
	- สีอะคริลิก 100% ด้าน (ฝ้าเพดาน)	138	ตร.ม.	45	6,210	34	4,692	10,902
1.9	งานอื่น ๆ							
	- งานทาสีหมายเลขอาคาร	1	L/S	200	200	60	60	260
	- งานซ่อมรอยแตกกร้าวพื้น ค.ส.ล.ของเดิม และเก็บท่อระบายน้ำฝน	1	L/S	500	500	200	200	700
	- งานฝ้าเพดานกันสาดซ่อมทาสี เปลี่ยนโคมไฟ	1	L/S	2,500	2,500	1,000	1,000	3,500
	- งานแผ่นป้ายประวัติอาคารทองเหลืองหรือสแตนเลส ตามรายการมาตรฐาน	1	แผ่น	3,000	3,000	(ค่าของ+ค่าแรง)		3,000
	- เคาน์เตอร์รับ-ส่งหนังสือพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด ติดตั้งกับที่ ขนาด กว้าง 0.60 ยาว 4.50 x สูง 0.90 m. โครมไม่จริง ปิดผิวลามิเนต	1	ชุด	10,500	10,500	(ค่าของ+ค่าแรง)		10,500
	- งานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า, ดวงโคม และสวิตซ์ไฟฟ้าห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ชั้นบน	1	L/S	3,200	3,200	1,120	1,120	4,320
	- งานซ่อมส่วนที่ชำรุดภายในห้องน้ำที่ไม่ได้เปลี่ยนระบบท่อประปาสุขาภิบาล	1	L/S	4,000	4,000	2,100	2,100	6,100
	- งานติดตั้งกระจกใสด้านหน้าอาคารปิดช่องกันนก	1	L/S	8,000	8,000	2,800	2,800	10,800
	- งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าและทดสอบไฟห้องยุทธการ	1	L/S	2,000	2,000	700	700	2,700

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	- งานติดตั้งตาข่ายด้านหน้าอาคารปิดช่องกันนก	1	L/S	3,000	3,000	1,050	1,050	4,050
	<b>รวมงานสถาปัตยกรรม</b>				<b>1,824,728</b>		<b>441,018</b>	<b>2,265,746</b>
<b>2</b>	<b>งานสถาปัตยกรรมภายใน</b>							
	งานปูปรับแสง							
	- CUR-01 ม่านพับ (ผ้าทึบแสง) พร้อมผ้าโปร่ง ขนาด 2.20x3.00 ม.	8	ชุด	13,200	105,600	ค่าของ+ค่าแรง		105,600
	<b>รวมงานสถาปัตยกรรมภายใน</b>				<b>105,600</b>			<b>105,600</b>
<b>3</b>	<b>งานระบบไฟฟ้าภายใน</b>							
<b>3.1</b>	<b>โคมไฟฟ้าแสงสว่าง</b>							
	- ชุดโคมไฟฟลูออโรสเซนต์ 0.6 x 1.2 ม. หน้าเปลือกมีแผ่นสะท้อนแสง	20	ชุด	2,500	50,000	135	2,700	52,700
	อลูมิเนียมขัดเงา 87% สีหลอด LED ขนาด 2 x 20 W.							
<b>3.2</b>	<b>สวิตซ์และตัวรับไฟฟ้า</b>							
	- สวิตซ์ทางเดียว พร้อมกล่องและฝา ขนาด 1 ช่อง	8	ชุด	83	664	80	640	1,304
	- ตัวรับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา พร้อมกล่องและฝา	11	ชุด	186	2,046	90	990	3,036
<b>3.3</b>	<b>สายไฟฟ้าและร้อยสายไฟฟ้า</b>							
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 1.5 ตร.มม. (ร้อยในท่อ)	3	ม้วน	566	1,698	500	1,500	3,198
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 2.5 ตร.มม. (ร้อยในท่อ)	3	ม้วน	838	2,514	700	2,100	4,614
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 4 ตร.มม. (ร้อยในท่อ)	4	ม้วน	1,264	5,056	1,000	4,000	9,056
	- สายไฟฟ้าทองแดง ชนิด THW ขนาด 10 ตร.มม. (กราวด์ร้อยในท่อ)	2	ม้วน	3,700	7,400	1,600	3,200	10,600
	- ท่อ พีวีซี สีเหลือง Ø 20 มม. ยาวท่อนละ 4 ม. (เดินลอยเก็บสี)	25	ท่อน	55	1,375	92	2,300	3,675
	- อุปกรณ์การติดตั้งสายไฟและอื่นๆ	1	L/S	4,000	4,000	-	-	4,000
	<b>รวมงานระบบไฟฟ้าภายใน</b>				<b>74,753</b>		<b>17,430</b>	<b>92,183</b>

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
4	งานระบบประปาสุขาภิบาลภายใน							
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 25 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532	14	ท่อน	93	1,302	80	1,120	2,422
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia. 15 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532	12	ท่อน	48	576	80	960	1,536
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 100 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532	10	ท่อน	595	5,950	192	1,920	7,870
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 80 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532	9	ท่อน	364	3,276	120	1,080	4,356
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 55 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน มอก.17 - 2532	8	ท่อน	167	1,336	80	640	1,976
	- ประตูน้ำทองเหลือง Ø 1"	2	ตัว	420	840	100	200	1,040
	- ช่องระบายน้ำฝนแบบโคม (RD) dia.100 มม.	38	อัน	605	22,990	100	3,800	26,790
	- ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น (FD) dia. 50 มม.	4	อัน	665	2,660	100	400	3,060
	- ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO) dia. 100 มม.	2	อัน	1,000	2,000	200	400	2,400
	- ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO) dia. 80 มม.	2	อัน	730	1,460	150	300	1,760
	- ค่าเป่าลมท่อระบายน้ำและทำความสะอาดท่อห้องน้ำ 6 จุด	1	L/S	5,000	5,000	-	-	5,000
	- ค่าอุปกรณ์ข้อต่อประกอบการติดตั้งระบบประปาสุขาภิบาล	1	L/S	2,000	2,000	-	-	2,000
	- ค่าเชื่อมต่อระบบประปาสุขาภิบาลเข้าของเดิม	1	L/S	1,790	1,790	-	-	1,790
	<b>รวมงานระบบประปาสุขาภิบาลภายใน</b>				<b>51,180</b>		<b>10,820</b>	<b>62,000</b>
5	งานระบบประปาสุขาภิบาลภายนอก							
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia. 150 มม. ยาว 4.00 ม./ท่อน	8	ท่อน	1,196	9,568	500	4,000	13,568
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ PVC ชั้น 8.5	1	L/S	2,500	2,500	1,350	1,350	3,850
	- ค่าชุดและฐานราก ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 2,000 ลิตร	4	ใบ	2,000	8,000	800	3,200	11,200
	- ก่อสร้างบ่อพักขนาด 0.50 x 0.50 ม.พร้อมฝาคอนกรีต	4	บ่อ	3,305	13,220	600	2,400	15,620
	<b>รวมงานระบบประปาสุขาภิบาลภายนอก</b>				<b>33,288</b>		<b>10,950</b>	<b>44,238</b>

