บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง บน.๑ (โทร.๔-๐๔๕๓)

ที่ ๓๔/๖๙ **วันที่** ๗ ก.ค.๖๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

เรียน ผบ.บน.๑

๑. ตามคำสั่ง บน.๑ (เฉพาะ) ที่ ๑๑๑/๒๕๖๙ ลง ๒๔ มิ.ย.๖๙ เรื่อง แต่งตั้ง คณก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้างให้กระผม น.อ.เบญจพล เขียวชอุ่ม เป็นประธานกรรมการ น.ท.อนุชา จาเกาะ เป็นกรรมการ น.ต.ชลธิศ มณีวงษ์ เป็นกรรมการ และ ร.ท.หญิง วัชรินทร์ อิ่มวงษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ คือ คณก.กำหนดราคากลาง งานปรับปรุงพื้นผิวทางวิ่ง ระหว่างทางขับ J (Juliet) ถึงทางขับ C (Charlie) และพื้นผิวทางขับ บริเวณลานจอดอากาศยาน M (Mike) ที่ กองบิน ๑ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน รายละเอียดตามเรื่องที่แนบนั้น

๒. คณก.กำหนดราคากลางตรวจสอบแล้ว หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามประกาศ คณก.ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลง ๑๙ พ.ค.๖๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ

๓. คณก.กำหนดราคากลางตรวจสอบและพิจารณารายการประมาณราคาพร้อมรายละเอียดโดยปฏิบัติตามข้อ ๒ แล้ว โดยใช้วงเงิน ๑,๙๙๓,๗๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เป็นราคากลาง ในการดำเนินการ จัดจ้างงานปรับปรุงพื้นผิวทางวิ่ง ระหว่างทางขับ J (Juliet) ถึงทางขับ C (Charlie) และพื้นผิวทางขับ บริเวณลานจอดอากาศยาน M (Mike) ที่ กองบิน ๑ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน แบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ. ประธานกรรมการ

น.ท. กรรมการ

น.ต. กรรมการ

ร.ท.หญิง กรรมการและเลขานุการ

เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างต่อไป

น.อ.

ผบ.บน.๑

๗ ก.ค.๖๙

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ปรับปรุงพื้นผิวทางวิ่ง ระหว่างทางขับ J (Juliet) ถึงทางขับ C (Charlie) และพื้นผิวทางขับ		
	บริเวณลานจอดอากาศยาน M (Mike) ที่ กองบิน 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา		
	จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน		
สถานที่ก่อสร้าง	บน.1	แบบเลขที่	6935
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	กองทัพอากาศ		
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) และ ปร.3 (ถ้ามี) ที่แนบ จำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	3 เดือน ก.ค. พ.ศ. 69		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงพื้นผิวทางวิ่ง ระหว่างทางขับ J (Juliet) ถึงทางขับ C (Charlie)	1,993,736.15	
	และพื้นผิวทางขับ บริเวณลานจอดอากาศยาน M (Mike) ที่ กองบิน 1		
	ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		
	จำนวน 1 งาน		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง**	**1,993,736.15**	
	ราคากลาง	**1,993,700.00**	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

น.อ.....

(เบญจพล เขียวชอุ่ม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.....

(อนุชา จาเกาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต.....

(ชลธิศ มณีวงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท.หญิง.....

(วัชรินทร์ อิ่มวงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ทาง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นผิวทางวิ่ง ระหว่างทางขับ J (Juliet) ถึงทางขับ C (Charlie) และพื้นผิวทางขับ บริเวณลานจอดอากาศยาน M (Mike) ที่ กองบิน 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.1 แบบเลขที่ 6935

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เดือน ก.ค. พ.ศ. 69

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงพื้นผิวทางวิ่ง	1,259,430.00	1.3624	1,715,847.43	
2	งานปรับปรุงพื้นผิวทางขับ	203,970.00	1.3624	277,888.72	
	รวมค่างานต้นทุน	**1,463,400.00**			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ..... 0 .....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,993,736.15**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 816.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,793.38 บาทต่อตารางเมตร

น.อ.....

(เบญจพล เขียวชอุ่ม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.....

(อนุชา จาเกาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต.....

(ชลธิศ มณีวงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท.หญิง.....

(วัชรินทร์ อิ่มวงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

งานหรือกลุ่มงาน ทาง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นผิวทางวิ่ง ระหว่างทางขับ J (Juliet) ถึงทางขับ C (Charlie) และพื้นผิวทางขับ บริเวณลานจอดอากาศยาน M (Mike) ที่ กองบิน 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.1 แบบเลขที่ 6935

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน ก.ค. พ.ศ. 69

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับปรุงพื้นผิวทางวิ่ง**								
	- ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตหลุดร่อนและรอยแตกร้าวแผ่นคอนกรีต	140.00	ตร.ม.	7,500.00	1,050,000.00	500.00	70,000.00	1,120,000.00	
	ซ่อมพื้นคอนกรีต ชนิด Hybid Polymer								
	- ซ่อมแซมยางหยอดรอยต่อแผ่นคอนกรีต ชนิดทนน้ำมัน	320.00	ม.	145.00	46,400.00	10.00	3,200.00	49,600.00	
	- พ่นสีจราจร (สีขาว)	691.00	ตร.ม.	90.00	62,190.00	40.00	27,640.00	89,830.00	
	รวมงานปรับปรุงพื้นผิวทางวิ่ง				**1,158,590.00**		**100,840.00**	**1,259,430.00**	
2	**งานปรับปรุงพื้นผิวทางขับ**								
	- รื้อยางหยอดรอยต่อแผ่นคอนกรีต (พร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย)	1,198.00	ม.	-	-	15.00	17,970.00	17,970.00	
	- ซ่อมแซมยางหยอดรอยต่อแผ่นคอนกรีต ชนิดทนน้ำมัน	1,200.00	ม.	145.00	174,000.00	10.00	12,000.00	186,000.00	
	รวมปรับปรุงพื้นผิวทางขับ				**174,000.00**		**29,970.00**	**203,970.00**	